



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ  
ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ



Δήμος  
Αλιάρτου - Θεσπιάων

ΕΡΓΟ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΦΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Π-Υ: 5.171.647,92 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 24 %)

CPV: 45246400-7

NUTS EL641

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΕΣΠΑ 2021-2027

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 65/2025

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος:  
«ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027 Ταμείου: ΕΤΠΑ της Δράσης:  
2.4.1\_1 - Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας -  
(Νέες πράξεις) βάση της υπ. αρ. πρωτ.: 583/26-02-2025  
(ΑΔΑ: 94287ΛΗ-Ι9Α) πρόσκλησης με α.α ΟΠΣ: 10653, κωδ.  
Πρόσκλησης: 53 και τίτλο : «Κατασκευή Έργων  
Αντιπλημμυρικής Προστασίας – (Νέες πράξεις)».

ΧΡΗΣΗ: 2026

## Μ Ε Λ Ε Τ Η

«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΦΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΕΚΚ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΦΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ

CPV: 45246400-7

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 65/2025

ΠΡΟΥΠ.: 5.171.647,92 Ευρώ ( με Φ.Π .Α. 24 %)

ΠΗΓΗ ΕΣΠΑ 2021-2027

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος: «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027 Ταμείου: ΕΤΠΑ της Δράσης: 2.4.1\_1 - Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας - (Νέες πράξεις) βάση της υπ. αρ. πρωτ.: 583/26-02-2025 (ΑΔΑ: 94287ΛΗ-Ι9Α) πρόσκλησης με α.α ΟΠΣ: 10653, κωδ. Πρόσκλησης: 53 και τίτλο : «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας – (Νέες πράξεις)».

ΧΡΗΣΗ 2026

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΕΚΚ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Α.Τ.)	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΕΔΑΦΟΥΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)	ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (m <sup>3</sup> )	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗΣ (m3)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΕΚΚ (m3)
1.1	A.T 1.2	ΓΑΙΩΔΗ -ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ	(ΥΔΡ3.1.2)	29,700.00		25,500.00
1.2	A.T 1.1	ΓΑΙΩΔΗ -ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ	(ΥΔΡ3.1.1)		4,200.00	
2.1	A.T 1.4	ΒΡΑΧΩΔΗ	(ΥΔΡ3.3.2)	12,800.00		11,000.00
2.2	A.T 1.3	ΒΡΑΧΩΔΗ	(ΥΔΡ3.3.1)		1,800.00	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΕΚΚ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ (ΥΛΙΚΑ)				ΠΟΣΟΤΗΤΑ (m3)	ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (tn / m3)	ΒΑΡΟΣ (tn)	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1		ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ/Η ΕΔΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			25,500.00	1.85	47,175.00	1.90	89,632.50
	ΥΔΡ3.1.2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε <b>εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη</b> , με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδή (ΥΔΡ3.1.2)	m <sup>3</sup>	25,500.00					
		Συνολικές γαιώδεις εκσκαφές προς μεταφορά		25,500.00					
2		ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			11,000.00	1.85	20,350.00	1.90	38,665.00
	ΥΔΡ3.3.2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε <b>εδάφη βραχώδη</b> χωρίς χρήση εκρηκτικών, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης (ΥΔΡ3.3.2)	m <sup>3</sup>	11,000.00					
		Συνολικές βραχώδεις εκσκαφές προς μεταφορά		11,000.00					
3		ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ			345.00	2.50	862.50	7.80	6,727.50
	ΥΔΡ4.1.1	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών <b>από οπλισμένο σκυρόδεμα</b> , συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροερ (ΥΔΡ4.1.1)	m <sup>3</sup>	345.00					
		Συνολικές αποξηλώσεις ασφαλτικών		345.00					
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								135,025.00	
ΓΕ+ΟΕ (18%)								24,304.50	
ΣΥΝΟΛΟ								159,329.50	
ΦΠΑ 24%								38,239.08	
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								197,568.58	

---

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: **27-01-2026**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: **27-01-2026**

**ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Πολιτικός Δομικών Έργων  
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ  
MSc Διαχείρισης Τεχνικών Έργων  
MSc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Έργων Υποδομής

**ΤΑΡΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ**

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ